

91 LV-työt

Vaarojen tunnistaminen ja arviointi

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Vaarojen poistaminen ja turvallisuuden parantaminen

- Älä käytä nojatikkaita työskentelyyn. Käytä A-tikkaitakin vain tilapäiseen työskentelyyn tavallisen huonekorkeuden tiloissa. Käytä työpukkeja, henkilönostimia tai siirrettäviä telineitä.
- Tikkaita noustessasi käytä molempia käsiä kiipeämiseen.
- Noudata tilityöohjeita ja -lupia. Varmista, että käytössäsi on suojaus- ja alkusammutuskalusto, huolehdi jälkivartiointista. Älä tee tulitöitä ilman riittävää pätevyyttä (tulityökortti).
- Kerro yläpuolellasi työskenteleville omasta työstäsi, ettei esim. purkujätettä tällöin pudoteta.
- Kun työskentelet telineellä, huolehdi työtä aloittaessasi ja aina taukojen jälkeen, että aukkusuojat ja kaiteet ovat paikoillaan. Tarkista, että siirrettävän telineen pyörät ovat lukittuja.
- Tee putkien liimaustyö ulkona tai hyvin tuuletetussa tilassa.
- Tutustu materiaali- ja kemikaalivalmistajien käyttöturvallisuustiedotteisiin.
- Käytä henkilönostinta vasta saatuasi käytönopastuksen.
- Varmista, että nostolaitteiden varolaitteet ovat toimintakunnossa. Jos hälytysvalo syttyy, lopeta laitteen käyttö.
- Älä levitä haponkestävän teräksen peittausainetta kuumalle pinnalle.
- Huolehdi kunnollisesta silmien, kasvojen ja ihon suojauksesta erityisesti kaarihitsauksessa.
- Lopeta työskentely, jos havaitset asbestia ja ilmoita havainnosta välittömästi työnjohdolle.

Ergonomia

- Ojenna aina välillä selkä täysin suoraksi.
- Ylöspäin työskentelyn jälkeen verryttele säännöllisesti käsivarsiasi ja taivuta leuka rintaan niskalihasten venyttämiseksi.
- Nosta raskaat kappaleet oikein: selkä suorana ja polvia koukistaen

Suojavälineet

- Käytä kunnollista työvaatetusta ja kuppimallisia suojalaseja tai hitsausmaskia hitsaus- ja kulmahiomatöissä.
- Käytä kuulonsuojaimia lyhytaikaisessakin kulmahiomatyössä tai jos vierssä käytetään esim. sirkkeliä tai kulmahiomakonetta.
- Käytä kokonaamaria haponkestävän teräksen hitsauksessa.

LV-työt

Sisältää rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäryöt: lämmönjakohuoneen asennustyöt, lämpöjohto- vesijohto- ja viemäriasennukset, lämmityspatteri-, vesi- ja viemärikalusteasennukset, eristystyöt, ilmastointikonehuoneiden putkiasennukset, verkoston vesivirtojen säätötyöt, erityisjärjestelmien laite- ja verkostoasennukset, tarkastukset ja toimintakokeet.

Aloittavat työt

- suunnitelmiin tutustuminen
- aloituspalaveri
- materiaalien vastaanotto, tarkistukset ja välivarastointi
- materiaalien ja koneiden siirrot
- työntekijöiden opastus

Ylläpitävät työt

- mittaukset
- työnaikaiset suojaukset
- materiaali- ja suunnitelmatarkastukset
- työnaikaiset materiaalsiirrot
- työnaikainen siivous
- työturvallisuustoimet

Lopettavat työt

- siivous ja jätteiden lajittelu
- kaluston varastointi
- työkohteen luovutus

